



Sect. a-a
Det. F1
sc.: 1:20



Sect. b-b




LEGENDA:

- element de beton armat C16/20
- umplutura
- strat de pietris pentru ruperea capilaritatii
- beton de egalizare 5 cm
- teren natural
- termoizolatatie
- hidroizolatatie termosudabila

NOTA:
Prezenta plansa se citeste impreuna cu setul de plansa de rezistenta R-01, R-02 de asemenea se consulta plansele de arhitectura A0, A1R, A1, A5...8 respectiv plansele de instalatii , precum si caietele de sarcini generale si speciale.
Toate dimensiunile se vor masura la fata locului, in caz de abateri fata de proiect se vor contacta proiectantul de specialitate si/sau proiectantul general.
Turnarea betoanelor se vor efectua dupa incheierea Proceselor verbale pentru lucrari ascunsa, cat si Procesele verbale de vizita pe santier a proiectantului general si/sau de specialitate.
Toate betoanele cu clasa mai mare de C6/7.5 se vor comanda din statii de betoane omologate si aditivate corespunzator in functie de conditiile de executie.

BETON	C8/10 - XC1
	C16/20 - XC1
OTEL	OB37
	PC52
Acoperire beton:	a=5cm
Agregat maxim:	16 mm
Ciment:	CEM II, A-S, 32.5 R

Verificator	15				
11 6014 - PC52 - L=1.45 m	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza . Nr. / Data	
	S.C. CINETIC STUDIO S.R.L.			PROIECTANT GENERAL	Nr. pr. 29/2012
	Alba Iulia				
	tel.: 0723 668 195				
	Registrul comertului J01/1172/06				
	Cod fiscal	RO19199045			
Proiectant rezistenta: SC CSR STRUCTURAL DESIGN SRL Str. Tudor Vladimirescu nr. 80. loc. Floresti, jud Cluj / tel. 0740-290.751 e-mail:csr-structuraldesign@yahoo.com			Denumire proiect: LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba		Nr.proiect 72-2014
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:20	Beneficiar: TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr. 3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba	Faza DTAC
Sef proiect	arh.Razvan Bembea				
Proiectat	ing.Cornel Lucaciu		Data 11.2014	Denumire plansa: Infrastructura. Detalii Fundatii 5.	Plansa R-01/04
Desenat	ing.Cornel Lucaciu				