


TABLOU DISTRIBUTIE TD
(3x400V/230V; 50 Hz)

Pi	28.75
Pc	17.85
cos φ	0.92
Sc	19.40
Ic	28.00









Nr. circuit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Receptor	TG	4LP	4LP	2LP	5LP	5LP	3LP	3LP	4LP	5LP	4LP	4LP	3LP	4LP	Rezerva	11LL	11LL	8LL	6LL	Rezerva
Denumire	Coloana alimentare	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize		Iluminat	Iluminat	Iluminat	Iluminat securitate pentru evacuare	
Putere instalata kW	28.75	2	2	1	2	2	1.5	1.5	2	2	2	2	1.5	2	2	0.68	1.07	0.40	0.1	1
Coeficient de cerere	17.85	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.50	1	1	1	1	0.50
Putere ceruta kW		1.20	1.20	0.60	1.20	1.20	0.90	0.90	1.20	1.20	1.20	1.20	0.90	1.20	1.00	0.68	1.07	0.40	0.10	0.50
L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1

NOTA :

- Se citește împreună cu celelalte planșe de instalații electrice;
- Tabloul electric se confecționează și se echipează cu aparataj având agrement tehnic, de către o firmă specializată în producerea tablourilor electrice de joasă tensiune;
- Tabloul va fi echipat cu buzunar pentru schemele monofilare;
- Tabloul va fi prevazut cu surub exterior pentru conectarea carcasei metalice la priza de pamant;
- Conductorul de protecție (PE) va fi separat de conductorul neutru (N) al sursei de alimentare;
- Armatura din otel a cablurilor se va leaga la bara PE din tablou;
- Separatoarele de sarcina vor fi prevazute cu interblocaj mecanic;
- Se va respecta tehnologia de montaj specifica fiecarui material si echipament, conform instructiunilor producatorului;
- Orice modificare fata de prevederile prezentului proiect tehnic se va face numai cu avizul proiectantului pe baza unei dispozitii de șantier semnate de catre Beneficiar, Antreprenor si Proiectant;
- Proiectantul nu își asuma nici o raspundere pentru modificarile facute de executant fara acordul sau;
- La execuție se respectă Normativul I7-2011.

LEGENDA:

- lampa
- priza cu contact de protectie
- lampa securitate pentru evacuare

Verificator		ing. Morancea Sorin		Ie	Referat nr.66 /9.12.2014	
		Nume	Semnatura	Cerinta		
		S.C. CINETIC STUDIO S.R.L. str. Ion Lancranjan, nr 13, Alba Iulia, jud. Alba Registrul comertului J01/1172/06 Cod fiscal R019199045 web : www.coneticstudio.ro tel.: (004) 0723 668 195			PROIECTANT GENERAL	
		ELECTRONET INSTALATII SRL Deva, str.M.Kogalniceanu, bl.14, P+M tel : 0354-410700; 0744-602439 email: electronet.instalatii@yahoo.com www.electronet-deva.ro			Beneficiar	Nr.Pr.: E49/2014
		TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117-Alba Iulia, jud.Alba				
Specificatia	Nume	Semnatura	Scara -	Titlu proiect	Faza :	
Sef proiect	arh.Razvan Bembea			Lucrari de interventie asupra cladirii pentru reabilitatea si extinderea teatrului de papusi "PRICHINDEL" Alba Iulia	D.T.A.C.	
Verificat				str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117-Alba Iulia, jud.Alba		
Proiectat	ing. Mihai Turla		Data	Titlu plansa	Nr. pl.	
Desenat	ing. Mihai Turla		12.2014	SCHEMA MONOFILARA TD	E3	