


SIMBOL IN PLAN	DIMENSIUNI GOL	SENS DESCHIDERE	TOTAL BUCATI	SUPRAFATA / BUC	SUPRAFATA TOTALA	OBSERVATII
				mp	mp	
1	2	3	4	5	6	7
FERESTRE DIN PVC CU GEAM TERMOIZOLANT						
F1	70x240	-	7	1.68	11.76	
F1*	70x240	-	1	1.68	1.68	*fereastră fixă
F2	50x240	-	11	1.20	13.20	*fereastră fixă
F2*	50x280	-	1	1.40	1.40	*fereastră fixă
F3	180x280	-	3	5.04	15.12	
F4	170x280	-	1	4.76	4.76	
F5	190x280	-	2	5.32	10.64	
F6	90x160	-	2	1.44	2.88	
F7	50x100	-	3	0.50	1.50	
F8	70x280	-	1	1.96	1.96	*fereastră fixă
F9	50x280	-	1	1.40	1.40	*fereastră fixă
F10	50x210	-	2	1.05	2.10	*fereastră fixă
F11	70x210	-	1	1.47	1.47	
F12	100x210	-	1	2.10	2.10	*fereastră fixă
F13	130x160	-	1	2.08	2.08	
F15	150x100	-	2	1.50	3.00	*trapă de desfumare



TAMPLARIE P.V.C. - caracteristici

- Rezistenta termica minima Rnec. = 0.50 mp k/w;


- Profilele vor fi din P.V.C. cu 5 camere si se vor adapta tipului produs de furnizorul de tamplarie cu conditia sa prezinte garnituri speciale pentru eliminarea punctilor termice si sa fie ranforsate pentru asigurarea unei bune rezistente mecanice in exploatare;

- Culoarea tamplariei va fi alba;

- Geamurile vor fi tip termopan, "low e", cu gaz inert (argon), 24 mm grosime (4+16+4mm);

NOTA:

- Inainte de executarea tamplariei executantul va verifica dimensiunile golerilor si sensul deschiderii



Verificator					
Verificator					
	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza . Nr. / Data	
	S.C. CINETIC STUDIO S.R.L. str. Ion Lancranjan, nr 13, Alba Iulia, jud. Alba Registrul comertului J01/1172/06 Cod fiscal RO19199045 web : www.coneticstudio.ro tel.: (004) 0723 668 195			Beneficiar	NR.PR.: 29 / 2012
Specificatia	Nume	Semnatura	Scara	Titlu proiect	Faza :
Sef proiect	arh. Razvan BEMBEA			PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba	P.Th.
Verificat	arh. Razvan BEMBEA		Data	Titlu plansa	Nr. pl.
Proiectat	arh. Alexandra SUCIU			TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA FERESTRE	A 19
Desenat	arh. Alexandra SUCIU				