


TABLOU GENERAL TG
(3x400V/230V; 50 Hz)

Pi	104.88
Pc	82.12
cos φ	0.92
Sc	89.26
Ic	128.83





Nr. circuit			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Receptor	BMPT	Descarcator	Tablou TD	Tablou TS	Tablou TCS	Tablou TCT	1LP Trif	1LP Trif	4LP	3LP	4LP	4LP	3LP	4LP	4LP	5LP	Rezerva	12LL	12LL	3LL	Rezerva
Denumire	Coloana alimentare	Circuit intern					Prize	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize		Iluminat	Iluminat	Iluminat securitate pentru evacuare	
Putere instalata kW	104.88		17.85	31.36	5.72	20.15	5	5	2	1.5	2	2	1.5	2	2	2	2	0.80	0.95	0.05	1
Coefficient de cerere			0.85	0.85	0.85	0.85	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.50	1	1	1	0.50
Putere ceruta kW	82.12		15.17	26.66	4.86	17.13	3.00	3.00	1.20	0.90	1.20	1.20	0.90	1.20	1.20	1.20	1.00	0.80	0.95	0.05	0.50
L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1

NOTA :

- Se citește împreună cu celelalte planșe de instalații electrice;
- Tabloul electric se confecționează și se echipează cu aparatul având agrement tehnic, de către o firmă specializată în producerea tablourilor electrice de joasă tensiune;
- Tabloul va fi echipat cu buzunar pentru schemele monofilare;
- Tabloul va fi prevazut cu surub exterior pentru conectarea carcasei metalice la priza de pamant;
- Conductorul de protecție (PE) va fi separat de conductorul neutru (N) al sursei de alimentare;
- Armatura din otel a cablurilor se va leaga la bara PE din tablou;
- Separatoarele de sarcina vor fi prevazute cu interblocaj mecanic;
- Se va respecta tehnologia de montaj specifica fiecarui material si echipament, conform instructiunilor producatorului;
- Orice modificare fata de prevederile prezentului proiect tehnic se va face numai cu avizul proiectantului pe baza unei dispozitii de șantier semnate de catre Beneficiar, Antreprenor si Proiectant;
- Proiectantul nu își asuma nici o raspundere pentru modificarile facute de executant fara acordul sau;
- La execuție se respectă Normativul I7-2011.

LEGENDA:

- PS** - piesa de separatie
- PP** - priza de pamant
- tablou electric
- lampa
- priza cu contact de protectie
- priza trifazata
- lampa securitate pentru evacuare

				Verificator	
Verificator	ing. Morancea Sorin	Ie	Referat nr.66 /9.12.2014		
	Nume	Semnatura	Cerinta		
	S.C. CINETIC STUDIO S.R.L. str. Ion Lancranjan, nr 13, Alba Iulia, jud. Alba Registrul comertului J01/1172/06 Cod fiscal R019199045 web : www.coneticstudio.ro tel.: (004) 0723 668 195			PROIECTANT GENERAL	
				ELECTRONET INSTALATII SRL Deva, str.M.Kogalniceanu, bl.14, P+M tel : 0354-410700; 0744-602439 email: electronet.instalatii@yahoo.com www.electronet-deva.ro	
				Beneficiar	
				TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117-Alba Iulia, jud.Alba	
				Nr.Pr.: E49/2014	
Specificatia	Nume	Semnatura	Scara -	Titlu proiect	
Sef proiect	arh.Razvan Bembea			Lucrari de interventie asupra cladirii pentru reabilitarea si extinderea teatrului de papusi "PRICHINDEL" Alba Iulia str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117-Alba Iulia, jud.Alba	
Verificat					
Proiectat	ing. Mihai Turla		Data	Titlu plansa	
Desenat	ing. Mihai Turla		12.2014	SCHEMA MONOFILARA TG	
				Nr. pl. E2	