


TABLOU CAMERA TEHNICA TCT  
( 3x400V/230V; 50 Hz )

Pi	27.15
Pc	20.15
cos φ	0.92
Sc	21.90
Ic	31.61





**LEGENDA:**

- ✕ - lampa
- ⌋ - priza cu contact de protectie
- ⊗ - racord trifazat pentru echipamente electrice
- ⊠ - lampa securitate pentru evacuare

Nr. circuit		1	2	3	4	5	6	7	8
Receptor	TG	1 Racord Trif	1 Racord Trif	4LP	3LP	Rezerva	9LL	2LL	Rezerva
Denumire	Coloana alimentare	CTA	Chiller	Prize	Prize		Iluminat	Iluminat securitate pentru evacuare	
Putere instalata kW	27.15	3	16.5	2	2	2	0.62	0.03	1
Coefficient de cerere		0.8	0.8	0.6	0.6	0.50	1	1	0.50
Putere ceruta kW	20.15	2.40	13.20	1.20	1.20	1.00	0.62	0.03	0.50
L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3

- NOTA :
- Se citește împreună cu celelalte planșe de instalații electrice;
  - Tabloul electric se confecționează și se echipează cu aparatul având agrement tehnic, de către o firmă specializată în producerea tablourilor electrice de joasă tensiune ;
  - Tabloul va fi echipat cu buzunar pentru schemele monofilare;
  - Tabloul va fi prevăzut cu surub exterior pentru conectarea carcasei metalice la priza de pamant;
  - Conductorul de protecție (PE) va fi separat de conductorul neutru (N) al sursei de alimentare;
  - Armatura din oțel a cablurilor se va lega la bara PE din tablou;
  - Separatoarele de sarcină vor fi prevăzute cu interblocaj mecanic;
  - Se va respecta tehnologia de montaj specifică fiecărui material și echipament, conform instrucțiunilor producătorului;
  - Orice modificare față de prevederile prezentului proiect tehnic se va face numai cu avizul proiectantului pe baza unei dispoziții de șantier semnate de către Beneficiar, Antreprenor și Proiectant;
  - Proiectantul nu își asumă nici o răspundere pentru modificările făcute de executant fără acordul său;
  - La execuție se respectă Normativul I 7-2011.

Verificator	ing. Morancea Sorin	le	Referat nr.66 /9.12.2014
Nume	Semnatura	Cerinta	
<div><b>S.C. CINETIC STUDIO S.R.L.</b> str. Ion Lancranjan, nr 13, Alba Iulia, jud. Alba Registrul comertului J01/1172/06 Cod fiscal RO19199045 web : www.coneticstudio.ro tel.: (004) 0723 668 195</div>			
<div><b>ELECTRONET INSTALATII SRL</b> Deva, str.M.Kogalniceanu, bl.14, P+M tel : 0354-410700; 0744-602439 email: electronet.instalatii@yahoo.com www.electronet-deva.ro</div>			
Beneficiar	TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117-Alba Iulia, jud.Alba		
Nr.Pr.:	E49/2014		
Specificatia	Nume	Semnatura	Scara -
Sef proiect	arh.Razvan Bembea		
Verificat			
Proiectat	ing. Mihai Turla		Data 12.2014
Desenat	ing. Mihai Turla		
Titlu proiect Lucrari de interventie asupra cladirii pentru reabilitarea si extinderea teatrului de papusi "PRICHINDEL" Alba Iulia str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117-Alba Iulia, jud.Alba			
Titlu plansa SCHEMA MONOFILARA TCS			
Faza : D.T.A.C.			
Nr. pl. E5			

