


TABLOU SCENA TS

(3x400V/230V; 50 Hz )

Pi	41.37
Pc	31.36
cos φ	0.92
Sc	34.09
Ic	49.20





Nr. circuit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Receptor	TG	Tablou TED	4LP	5LP	4LP	4LP	4LP	4LP	3LP	Rezerva	Rezerva	20LL	12LL	18LL	2 Racord monofazat	6LL	10LL
Denumire	Coloana alimentare		Prize	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize	Prize			Iluminat	Iluminat	Iluminat	Curenti slabi	Iluminat securitate pentru evacuare	Iluminat securitate contra panicii
Putere instalata kW	41.37	22.71	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0.38	0.75	1.03	0.30	0.10	0.10
Coefficient de cerere		0.85	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.50	0.50	1	1	1	1	1	1
Putere ceruta kW	31.36	19.30	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	0.50	0.50	0.38	0.75	1.03	0.30	0.10	0.10
L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3

NOTA :

- Se citește împreună cu celelalte planșe de instalații electrice;
- Tabloul electric se confecționează și se echipează cu aparatul având agrement tehnic, de către o firmă specializată în producerea tablourilor electrice de joasă tensiune ;
- Tabloul va fi echipat cu buzunar pentru schemele monofilare;
- Tabloul va fi prevăzut cu surub exterior pentru conectarea carcasei metalice la priza de pamant;
- Conductorul de protecție (PE) va fi separat de conductorul neutru (N) al sursei de alimentare;
- Armatura din otel a cablurilor se va leaga la bara PE din tablou;
- Se va respecta tehnologia de montaj specifica fiecarui material si echipament, conform instructiunilor producatorului;
- Orice modificare fata de prevederile prezentului proiect tehnic se va face numai cu avizul proiectantului pe baza unei dispozitii de șantier semnate de catre Beneficiar, Antreprenor si Proiectant;
- Proiectantul nu își asuma nici o raspundere pentru modificarile facute de executant fara acordul sau;
- La execuție se respectă Normativul I7-2011.

LEGENDA:

- PS - piesa de separatie
- PP - priza de pamant
- diagonala - tablou electric
- X - lampa
- priza cu contact de protectie
- racord monofazat echipamente electrice
- lampa securitate pentru evacuare

Verificator	ing. Morancea Sorin	le	Verificator
Nume	Semnat	Cerinta	Referat nr.66 /9.12.2014
	<b>S.C. CINETIC STUDIO S.R.L.</b> str. Ion Lancranjan, nr 13, Alba Iulia, jud. Alba Registrul comertului J01/1172/06 Cod fiscal R019199045 web : www.coneticstudio.ro tel.: (004) 0723 668 195		
	<b>ELECTRONET INSTALATII SRL</b> Deva, str.M.Kogalniceanu, bl.14, P+M tel : 0354-410700; 0744-602439 email: electronet.instalatii@yahoo.com www.electronet-deva.ro		
Specificatia	Nume	Semnat	Beneficiar
Sef proiect	arh.Razvan Bembea		TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA
Verificat			str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117-Alba Iulia, jud.Alba
Proiectat	ing. Mihai Turla		Nr.Pr.: E49/2014
Desenat	ing. Mihai Turla		Faza : D.T.A.C.
Scara -			Titlu proiect
Data 12.2014			Lucrari de interventie asupra cladirii pentru reabilitarea si extinderea teatrului de papusi "PRICHINDEL" Alba Iulia
Titlu plansa			str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117-Alba Iulia, jud.Alba
SCHEMA MONOFILARA TS			Nr. pl. E7