


SIMBOL IN PLAN	DIMENSIUNI GOL	SENS DESCHIDERE	TOTAL BUCATI	SUPRAFATA / BUC	SUPRAFATA TOTALA	OBSERVATII
1	2	3	4	mp	mp	7
USI DIN PVC						
U4	100x250	- S	2	2.50	5.00	
U5	160x250	D - S	1	4.00	4.00	fereastra glisanta in sistem ghilotina
U6	80x210	D - S	4	1.68	6.72	usile de la nivelul parter vor fi prevazute cu grila de transfer la partea inferioara
U6*	80x200	- S	1	1.60	1.60	
U7	90x210	D - S	6	1.89	11.34	
U7*	90x200	D - S	1	1.80	1.80	
U8	150x250	D - S	4	3.75	15.00	
U9	155x230	D - S	1	3.56	3.56	
U9'	155x245	D - S	1	3.79	3.79	
U10	100x200	D - S	7	2.00	14.00	
U10*	100x210	D - S	1	2.10	2.10	
U11	70x200	D - S	1	1.40	1.40	
U12	330x300	D - S	1	9.90	9.90	
U13	145x300	D - S	1	4.35	4.35	
U14	95x195	- S	2	1.85	3.70	




SIMBOL IN PLAN	DIMENSIUNI GOL	SENS DESCHIDERE	TOTAL BUCATI	SUPRAFATA / BUC	SUPRAFATA TOTALA	OBSERVATII
1	2	3	4	mp	mp	7
FERESTRE DIN PVC CU GEAM TERMOIZOLANT						
F14	115x45	-	2	0.51	1.03	*fereastră fixă
F14'	105x160	-	1	1.68	1.68	*fereastră fixă
PANOURI DIN PVC						
P1	363x210	S	1	7.62	7.62	
P2	363x210	S	1	7.62	7.62	

TAMPLARIE P.V.C. - caracteristici

- Rezistenta termica minima Rnec. = 0.50 mp k/w;
- Profilele vor fi din P.V.C. cu 5 camere si se vor adapta tipului produs de furnizorul de tamplarie cu conditia sa prezinte garnituri speciale pentru eliminarea punctilor termice si sa fie ranforsate pentru asigurarea unei bune rezistente mecanice in exploatare;
- Culoarea tamplariei va fi alba;
- Geamurile vor fi tip termopan, "low e", cu gaz inert (argon), 24 mm grosime (4+16+4mm);
- Profilele la compartimentari (P1 si P2) sunt din P.V.C. cu placi compozite cu fete din P.V.C. si miez din polistiren extrudat

NOTA:

- Inainte de executarea tamplariei executantul va verifica dimensiunile golerilor si sensul deschiderii

Verificator					
Verificator					
	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza . Nr. / Data	
	S.C. CINETIC STUDIO S.R.L. str. Ion Lancranjan, nr 13, Alba Iulia, jud. Alba Registrul comerului J01/1172/06 Cod fiscal RO19199045 web : www.cineticstudio.ro tel.: (004) 0723 668 195		Beneficiar	TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr. 3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba	NR.PR.: 29 / 2012
Specificatia	Nume	Semnatura	Scara	Titlu proiect	Faza :
Sef proiect	arh. Razvan BEMBEA			LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba	P.Th.
Verificat	arh. Razvan BEMBEA		Data	Titlu plansa	Nr. pl.
Proiectat	arh. Alexandra SUCIU			TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA USI - FERESTRE	A 20
Desenat	arh. Alexandra SUCIU		11.2014		