



Plan Scara 1  
1:20



NOTA:  
Prezenta plansa se citeste impreuna cu  
setul de plansa de rezistenta R-02, R-03,  
R-04 de asemenea se consulta plansele  
de arhitectura A0, A1R, A1, A5...8  
respectiv plansele de instalatii , precum si  
caietele de sarcini generale si speciale.  
Toate dimensiunile se vor masura la fata  
locului, in caz de abateri fata de proiect  
se vor contacta proiectantul de  
specialitate si/sau proiectantul general.  
Turnarea betoanelor se vor efectua dupa  
incheierea Proceselor verbale pentru  
lucrari ascunsa, cat si Procesele verbale  
de vizita pe santier a proiectantului  
general si/sau de specialitate.  
Toate betoanele cu clasa mai mare de  
C6/7.5 se vor comanda din statii de  
betoane omologate si aditivare  
corespunzator in functie de conditiile de  
executie.

BETON	C16/20 - XC1
OTEL	OB37
	PC52
Acoperire beton:	a=5cm
Agregat maxim:	16 mm
Ciment:	CEM II, A-S, 32.5 R

Verificator				
	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza . Nr. / Data
	S.C. CINETIC STUDIO S.R.L. Alba Iulia tel.: 0723 668 195 Registrul comertului J01/1172/06 Cod fiscal RO19199045		PROIECTANT GENERAL	Nr. pr. 29/2012
Proiectant rezistenta: <b>SC CSR STRUCTURAL DESIGN SRL</b> Str. Tudor Vladimirescu nr. 80. loc. Floresti, jud Cluj / tel. 0740-290.751 e-mail:csr-structuraldesign@yahoo.com			Denumire proiect: LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba	Nr.proiect:  72-2014
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:20	Beneficiar: TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr. 3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba
Sef proiect	arh.Razvan Bembea			Faza DTAC
Proiectat	ing.Cornel Lucaciu		Data 11.2014	Denumire plansa: Scara. Plan Scara 1.
Desenat	ing.Cornel Lucaciu			Plansa R-09/01