


TABLOU CAMERA SONORIZARE TCS
(3x400V/230V; 50 Hz)

Pi	9.02
Pc	5.72
cos φ	0.92
Sc	6.22
Ic	8.97





LEGENDA:

- ✕ - lampa
⌋ - priza cu contact de protectie

Nr. circuit		1	2	3	4	5	6
Receptor	TG	4LP	4LP	4LP	Rezerva	3LL	Rezerva
Denumire	Coloana alimentare	Prize	Prize	Prize		Iluminat	
Putere instalata kW	9.02	2	2	2	2	0.02	1
Coefficient de cerere		0.7	0.7	0.7	0.50	1	0.50
Putere ceruta kW	5.72	1.40	1.40	1.40	1.00	0.02	0.50
L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3

NOTA :

- Se citește împreună cu celelalte planșe de instalații electrice;
- Tabloul electric se confecționează și se echipează cu aparatul având agrement tehnic, de către o firmă specializată în producerea tablourilor electrice de joasă tensiune ;
- Tabloul va fi echipat cu buzunar pentru schemele monofilare;
- Tabloul va fi prevăzut cu surub exterior pentru conectarea carcasei metalice la priza de pamant;
- Conductorul de protecție (PE) va fi separat de conductorul neutru (N) al sursei de alimentare;
- Armatura din otel a cablurilor se va leaga la bara PE din tablou;
- Separatoarele de sarcina vor fi prevăzute cu interblocaj mecanic;
- Se va respecta tehnologia de montaj specifica fiecarui material si echipament, conform instructiunilor producatorului;
- Orice modificare fata de prevederile prezentului proiect tehnic se va face numai cu avizul proiectantului pe baza unei dispozitii de șantier semnate de catre Beneficiar, Antreprenor si Proiectant;
- Proiectantul nu își asuma nici o raspundere pentru modificarile facute de executant fara acordul sau;
- La execuție se respectă Normativul I7-2011.

Verificator	ing. Morancea Sorin	le	Referat nr.66 /9.12.2014
Nume	Semnatura	Cerinta	
	S.C. CINETIC STUDIO S.R.L. str. Ion Lancranjan, nr 13, Alba Iulia, jud. Alba Registrul comertului J01/1172/06 Cod fiscal RO19199045 web : www.coneticstudio.ro tel.: (004) 0723 668 195		
	ELECTRONET INSTALATII SRL Deva, str.M.Kogalniceanu, bl.14, P+M tel : 0354-410700; 0744-602439 email: electronet.instalatii@yahoo.com www.electronet-deva.ro		
Beneficiar	TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117-Alba Iulia, jud.Alba		
Specificatia	Nume	Semnatura	Scara -
Sef proiect	arh.Razvan Bembea		
Verificat			
Proiectat	ing. Mihai Turla		Data 12.2014
Desenat	ing. Mihai Turla		
Titlu proiect Lucrari de interventie asupra cladirii pentru reabilitarea si extinderea teatrului de papusi "PRICHINDEL" Alba Iulia str. Andrei Muresanu , nr.3, 510117-Alba Iulia, jud.Alba			Faza : D.T.A.C.
Titlu plansa SCHEMA MONOFILARA TCS			Nr. pl. E4

