



DETAIIU scara 1:50



PLAN scara 1:100



LEGENDA

- | | |
|--|--|
| Conducta canalizare din polipropilena ignifugata PP | Conducta canalizare ape uzate menajere din poliorcur de vinil PVC |
| Conducta canalizare apa pluviala din poliorcur de vinil PVC | Conducta apa rece din polipropilena cu fibra compozita PP-R SDR 7.4 20x2.8mm - 40x5.5mm |
| Conducta apa calda din polipropilena cu fibra compozita PP-R SDR 7.4 20x2.8mm - 32x4.4mm | Conducta de circuite apa calda din polipropilena cu fibra compozita PP-R SDR 7.4 20x2.8mm - 25x3.5mm |
| Conducta de apa rece din polietilena de inalta densitate PEHD | |

M1...M4	Coloane ape uzate menajere
P1...P3	Coloane ape pluviale
RS	Robinet sferic
PC	Piesa de curatire



Nota:

- Sifonul de pardoseala se va racorda la lavoar pentru asigurarea garzii hidroaice
- Conductele de alimentare cu apa rece si calda se vor monta ingropat in sapa si in perete
- Conductele de alimentare cu apa rece si calda vor fi izolate cu tuburi avand grosimea g=9 mm
- Incaperile incalzite si cu tuburi izolate g=32 mm protejate cu folie de Al in incaperile neincalzite
- Pe racordurile de alimentare cu apa calda si rece la obiectele sanitare

IWC, Lavoar, Spalator. Masina de spalat se vor monta robineți colțari

Pante normale si minime functie de natura apei uzate si diametrul conductei	Apa uzata menajera		Pante	
	Diametrul nominal al conducte Dn[mm]		Normale	Minime
	32		0.035	0.025
	50		0.035	0.025
	75		0.025	0.015
	110		0.020	0.012
	125		0.015	0.010

Notă: Condițiile de furnizor sunt cu caracter orientativ și nu creează obligații, ele fiind prevăzute în proiect pentru a se realiza o descriere a activității economice desfășurate de titularul proiectului, în conformitate cu cerințele tehnice prevăzute în documentație. Solicitorul trebuie să utilizeze altele decât elementele cu condiția sa alba caracteristicele tehnice prevăzute în documentație. Acestea includ unele servicii de planșă produse de a furnizorilor de servicii, produse, un procedeu special de fabricație sau de fabricație, un procedeu de inventivare, o licență de fabricație, se cilește "sau echivalent". Aceste servicii tehnice care indică o anumită orientare în cursă, produsele, un procedeu special, o marca de fabricație sau comer, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate în proiect pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse.

		Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza - Nr. / Data	NR PR: 29/2012
		S.C. CINETIC STUDIO S.R.L. str. Cernavoda nr. 13, Alba Iulia Județul Alba Registrul comerțului RO1177206 Cod fiscal RO19199045 web : www.cineticstudio.ro tel.: (04) 0723 685 195			PROIECTANT GENERAL	
		Nume	Semnatura	Beneficiar	TEATRUL DE PAPIUS "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr. 3, Județul Alba 510117 - Alba Iulia, jud. Alba	NR PR: 46/2014
		S.C. DYNAMIC PROJECT S.R.L. str. Mihail Gheorghe ap.2, loc. Alba Iulia Județul Alba Cod fiscal RO1456296 e-mail: office@dynamicsproject.ro		Titlu proiect	LUCRARI DE INTERVENȚII ASUPRA CLADIRII POZITIV REALIZATE ÎN SCOPUL TEATRULUI DE PAPIUS "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba	Faza : P Th.
Specificat		Nume	Semnatura	Scara		Nr. pl. ISO2
Seș proiectat	ing. Razvan BENIÇA			1:100		
Verificat	ing. Maria STEFAN					
Proiectant	ing. David STEFAN			Data		
Desenat	ing. David STEFAN			11/2014	PLAN ETAJ INSTALATIILE SANITARE	