

Se aproba
Președinte,
Ion Dumitrel



CAIET DE SARCINI

privind Serviciile de dirigenție de șantier pentru verificarea calității lucrărilor executate la obiectivul de investitii "Reabilitare si refuncționalizare Muzeul National al Unirii si Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII"

1. Descrierea generală a serviciilor solicitate

Obiectivul autorității contractante în atribuirea contractului de servicii îl reprezintă asigurarea verificării calității lucrărilor executate la "Reabilitare si refuncționalizare Muzeul National al Unirii si Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII", în vederea implementării cu succes a proiectului, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate și siguranță.

Dirigintele de șantier trebuie să fie atestat în următoarele domenii:

1. Consolidare și restaurare monumente istorice – toate categoriile de importanță (1)
2. Instalații aferente construcțiilor (8), domenii stabilite prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de șantier nr.1496/2011, cu modificările și completările ulterioare
3. Restaurare arhitectură (1) cu specializarea "dirigentare lucrări - F"
4. Consolidare/restaurare structuri istorice (4) cu specializarea "dirigentare lucrări - F"
5. Inginerie instalații (5) cu specializarea "dirigentare lucrări - F", domenii stabilite prin

Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.

Acesta va asigura supravegherea lucrărilor în conformitate cu legislația aplicabilă (Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare), pentru perioada de executare a lucrărilor și recepționarea

lucrărilor "Reabilitare si refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII", cu deontologie profesională, imparțialitate atât față de Beneficiar cât și față de Executantul lucrării, fiind permanent orientat către finalizarea cu succes a contractului.

Dirigintele de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Autorității Contractante în relațiile cu Proiectantul, Executantul și Inspectoratul de Stat în Construcții.

Scopul serviciilor de supraveghere a lucrărilor, pe care dirigintele de șantier trebuie să le asigure pentru obiectivul mai sus amintit, este de a oferi Autorității Contractante garanția că, executantul lucrării își va îndeplini toate obligațiile contractuale, va respecta prevederile legale, proiectul tehnic și caietele de sarcini.

2. Informații privind lucrarea supravegheată

2.1. Denumire: Reabilitare si refunctionalizare Muzeul National al Unirii si Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII

2.2. Amplasament: Alba Iulia, județul Alba, strada Mihai Viteazu, nr.12

2.3. Proiectant: S.C. MEGAVOX PROIECT S.R.L.

2.4. Executant: - SC Compact Construct SRL

2.5. Date tehnice (scurta descriere a proiectului):

Cladirea Salii Unirii este situată administrativ în Municipiul Alba Iulia, Județul Alba, în cetatea bastionară Alba Carolina, strada Mihai Viteazu, nr.12.

Cladirea face parte din patrimoniul național înscris pe lista Monumentelor Istorice la poziția 240, COD LMI 2010: AB-II-m-A-0127.

Scopul investiției este reabilitarea, refacerea, recompartimentarea, redimensionarea tuturor instalațiilor și aducerea la zi a necesitătilor de confort și buna funcționarea a unui muzeu contemporan de asemenea importantă, unic în țara, prin obiectivul muzeal, acela al comemorării Marii Uniri de la 1918.

Având în vedere vechimea clădirii, în timp au apărut unele fenomene de comportare neconformă: degradări ale finisajelor interioare și exterioare, degradarea unor elemente ale sarpantei, degradarea unor planse sau pereti de sustinere, degradarea tamplăriilor.

Mentinerea clădirii în starea actuală poate conduce la agravarea problemelor semnalate și implicit creșterea costurilor pentru combaterea acestora. Toti acești factori fac necesară și oportuna intervenție asupra construcției pentru aducerea acesteia la condiții normale de siguranță și confort, precum și la cerințele moderne de echipare cu instalații de încălzire, iluminare, paza și securizare, PSI, parafasnet, etc.

LUCRARI PROPUSE

In vederea inlaturarii problemelor aparute la sarpanta se propun urmatoarele interventii:

- reabilitarea structurii sarpantei
- repararea și inlocuirea invelitorii degradate cu alta din tigle ceramice de tip solzi asezata in dublu strat,
- revizuirea și inlocuirea sistemului de evacuarea apelor pluviale de pe acoperis (dolii, jgheburi și burlane) cu un sistem performant similar din profile metalice și tabla.
- reabilitarea/ inlocuirea lucarnelor/tabacherelor din pod și montarea unor fereste de mansarda tip velux la mansarda propusa,
- izolarea higrofuga și termica a podului
- amenajarea in zona de pod a Corpului C (Central), a unor spatii multifunctionale, anexe spatiilor de birouri (corp A) și cercetare (Corp B), cu destinație de birouri și protocol intern (in măsura in care normativele de evacuare și ISU o permit), prevederea spatiilor propuse cu sisteme de iluminare adecate.

Intervenția la nivelul fațadelor propune:

- indepartarea zonelor de zugraveala sau tencuiala antiperspiranta, retencuirea acestora cu alta tencuiala perspiranta conform caietului de sarcini, zugravirea fatadelor in aceeasi gama cromatica cu cea initiala cu mentionarea actualei configuratii arhitecturale a cladirii;
- repararea/ refacerea elementelor arhitecturale soclu, cornișă, brâu, ancadramente de fereste și uși sau a altor elemente decorative simple din mortare trase sau similiptatra cu materiale identice cu cele originale;
- repararea/restaurarea sau refacerea elementelor arhitecturale decorative complexe: frize decorative, placi inscpționate, cornișă de lemn a portalului, elemente de accent cu valoare artistica, precum si a elementelor de decor interior in special in zona de acces si Sala Unirii la nivelul bolților, arcelor sau altor elemente decorative complexe (șeminee, coloane cu capiteluri), numai in baza unui proiect pentru decorațiuni, ulterior;
- înlocuirea tâmplăriei cu replici din lemn stratificat, cu minim trei camere, sau restaurarea tâmplăriilor valoroase;
- repararea/restaurarea tâmplăriei si feroneriei ușii de acces principal a portalului, precum si dublarea acestuia la interior printr-o ușă cu panouri glisante, tâmplărie metalica si geam termopan, pentru creșterea confortului termic dar și protejarea celei existente ferind-o de socul transferului termic;
- realizarea unor soluții tehnice de stopare și limitare a igrasiei in zonele afectate, curățarea și rerostuirea soclului placat cu piatra și a nuturilor fațadelor;

- refacerea/înlocuirea pardoselilor teraselor, parapețiilor și treptelor, inclusiv atașarea unor rampe inclinate pentru accesul persoanelor cu dizabilități motorii;
- refacerea celor două accese la corpurile laterale dinspre parc (est) în vederea restituirii ferestrelor de la subsol de pe fațada est, (curți engleze) și rezolvarea accesului persoanelor cu dizabilități motorii la toate intrările de pe aceasta fațadă;

In ceea ce priveste organizarea interioara a cladirii se propun o serie de compartimentari cu pereti usori și desfacerea unor inchideri realizate ulterior constructiei cladirii astfel incat in imobilul sa poate servi unui ansamblu de functiuni compus din: spatii muzeale, spatii multifunctionale, expozitii temporare, sali de training-uri, evenimente, ateliere, birouri, laboratoare de restaurare, arhive, depozite, grupuri sanitare, etc.

Astfel, se va reorganiza circuitul vertical al aripii de nord A, în vederea accesului și evacuării corecte, precum și accesul publicului la nivelul subsolului.

Se vor reorganiza grupurile sanitare în vederea asigurării confortului, normelor și standardelor actuale.

De asemenea se propune înlocuirea pardoselilor atfel:

La subsol pardoselile vor fi din caramida în toate încaperile exceptând zona baielor unde se va folosi gresie, a depozitelor unde se va folosi o pardoseala turnată perspirantă pe bază de calciu și a holului de trecere unde se va păstra travertin prin înlocuirea partilor deteriorate.

La parter corpul central pardoselile vor consta din marmora în zonele holurilor, piatra naturală granitică în zonele de acces în clădire (terase exterioare, socluri, parapeti, trepte) și gresie la nivelul grupurilor sanitare.

Parterul corpului de Nord A va fi prevăzut la nivelul pardoselii cu gresogranit în zonele casei scărilor și a grupurilor sanitare, și parchet la birouri și spatii de training. Se va păstra tăchetul la hol și săli multifunctionale.

Parterul corpului de Sud B va fi prevăzut la nivelul pardoselii cu gresogranit în zonele casei scărilor și a grupurilor sanitare, cu tăchet în zonele laboratoarelor, și arhivelor. Travertinul de pe corridor și alte încaperi se va păstra dacă este în stare bună.

Etajul corpului A va avea pardoseala de gresogranit la hol, casa scării și grupurile sanitare și parchet la birouri și săli de training. Etajul corpului de Sud B va fi prevăzut la nivelul pardoselii cu gresogranit în zonele casei scărilor și a grupurilor sanitare, travertin a corridorului, parchet la birouri și tăchet în zona depozitelor.

La nivelul podului se propune înlocuirea pardoselii de scandura cu altă tot din lemn pe suport dulapi, și termoizolație. Se propune valorificarea spațiului din pod (în prezent nefolosit) prin realizarea unor

sali (birouri) in zona planseului nou proiectat de metal și lemn, respectiv in zona planseului de beton, daca expertiza și normele ISU o permit. Se propune hidroizolarea podului și inlocuirea invelitorii cu alta de tigle solzi, inlocuirea luminatoarelor și suplimentarea lor cu unele de tip "Velux".

De asemenea tot la interiorul cladirii se vor face urmatoarele lucrari: indepartarea zonelor de tencuiala afectata de infiltratii de apa și retencuirea acestora, inlocuirea tamplariei sau restaurarea tamplariilor valoroase, realizarea unor solutii tehnice de stopare și limitare a igrasiei in zonele afectate.

Mansarda

Se propune scoaterea pardoselii existente pe suprafata propusa mansardarii și inlocuirea acesteia cu o pardoseala din parchet triplustratificat.

Se prevede inlocuirea tamplariilor existente cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan. Pentru o luminare corespunzatoare a mansardei se prevad ferestre de mansarda de tip velux pe pantă estica a sarpantei sau un luminator longitudinal. Lucarnele existente vor fi inlocuite cu altele de acceasi forma, exceptie facand cele care au valoare istorica.

Acestea vor fi reparate și prevazute cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan.

Se propun o serie de compartimentari cu pereti usori conform planselor de arhitectura. Peretii usori vor fi realizati din panouri de gips carton pe structura metalica și fonoizolatie din vata minerala.

Mansarda va fi izolata termic cu polistiren la planseu. Podul se va izola cu polistiren la pardoseala și cu vata minerala dispusa peste extradosul celor trei bolti de lemn, iar higrofug se va realiza cu o folie PVC dispusa sub tigle peste astereala ce sustine sipcile.

REZISTENTA MANSARDARE SALA UNIRII

Pentru mansardare, se va construi o structura independenta, care sa sprijine pe zidurile de rezistenta. Aceasta va fi formata dintr-o structura metalica, formata din profile, peste care se va realiza planseul pardoselii de lemn.

2.6 Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni

3. Obligațiile și răspunderile dirigintelui de șantier

Dirigintele de șantier își va exercita atribuțiile în următoarele faze, tipice unui proiect:

- În perioada de pregătire a lucrărilor
- Execuția lucrărilor
- Recepția lucrărilor
- Perioada de garanție (de notificare a defectelor)

Dirigintele de şantier are obligaţia de a solicita aprobarea Autorităţii Contractante înainte de iniţierea următoarelor acţiuni:

- suspendarea parţială sau integrală a executării lucrărilor;
- aprobarea sau stabilirea unor lucrări suplimentare la obiectivul supraveghet;
- acceptarea unui subcontractant, care nu este angajat pentru a îndeplini o parte din contractul de lucrări;
- prelungirea duratei de execuţie;
- recepţia lucrărilor;

3.1 Obligaţiile şi răspunderile dirigintelui de şantier conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare

- *În perioada de pregătire a lucrărilor*

1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
2. Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiei;
4. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;
5. Verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;
6. Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatorii atestaţi;
7. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
8. Verifică existenţa în proiect a programelor privind fazele determinante;
9. Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;
10. Preia de la Autoritatea Contractantă şi predă către Executant amplasamentul şi reperele de nivelment libere de orice sarcină;
11. Participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
12. Predă către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

13. Verifică existența Planului de asigurare a calității propus pentru execuția lucrării, a procedurilor tehnice de execuție care urmează să fie aplicate precum și a planului efectiv de control.
 14. Verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la ISC;
 15. Verifică existența panoului de identificare a investiției și dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;
- *În perioada execuției lucrărilor*
 1. Urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
 2. Verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
 3. Interzice utilizarea de produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau agrement tehnic;
 4. Interzice utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
 5. Verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
 6. Verifică respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrare;
 7. Interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;
 8. Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
 9. Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și stampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse;
 10. Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
 11. Transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
 12. Informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;
 13. Urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;

14. Verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
15. Anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
16. Anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
17. Monitorizează evoluția lucrărilor în comparație cu graficul de execuție. În cazul în care apar stagnări, încetiniri în execuție notifică Executantul lucrării pentru luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Dirigintele de șantier va informa beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către executant și aprobate de către dirigintele de șantier.
18. Preia documentele de la Executant și Proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
19. Urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia.

- ***La recepția lucrărilor***

1. Asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmește în numele investitorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor și întocmeste cartea tehnică a construcției;
2. Întocmește referatele pe specialități cu privire la modul în care a fost executată lucrarea supravegheată;
3. Predă către investitor actele de recepție și completează cartea tehnică a construcției după efectuarea receptiei finale.

- ***În perioada de garanție (de notificare a defectelor)***

1. Transmite executantului o notificare cu privire la deficiențele care au apărut în perioada de garanție și pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant. În cazul în care Executantul nu-și va respecta obligațiile, dirigintele de șantier va emite o somărie și dacă nici în acest caz executantul nu se conformează, va notifica atât Executantului cât și Autorității Contractante propunerea de a se executa remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de Executantul care nu și-a îndeplinit obligațiile.

Dirigintele de şantier răspunde potrivit obligaţiilor ce îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării.

Dirigintele de şantier are toate atribuţiile şi răspunderile în conformitate cu prevederile juridice şi tehnice privind activitatea generală în construcţii, la care se adaugă cele specifice domeniului monumentelor istorice.

3.2 Obligaţiile şi răspunderile dirigintelui de şantier conform Ordinului nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice

1. Cunoaşterea temeinică, din punct de vedere tehnic şi științific, a documentațiilor avizate ce se execută;
2. Supravegherea şi controlul corectitudinii intervenţiilor de orice natură pe perioada executării lucrărilor, în acord cu specificul lucrărilor de conservare-restaurare;
3. Aducerea la cunoştinţa angajatorului a necesităţii asigurării protejării monumentului în caz de intrerupere temporară sau pe o perioadă nedeterminată, după caz, a lucrărilor de restaurare aflate în curs de execuţie;
4. Urmărirea aplicării cu stricteţe a înscrisurilor din registrul de comunicări de şantier, inspecţie şi control şi din registrul de dispoziţii de şantier;
5. Asigurarea în permanenţă a celei mai bune conlucrări între beneficiar şi finanţator, pe de o parte, şi specialişti - cercetători, proiectanţi şi executanţi, pe de altă parte;
6. Verificarea în permanenţă a calităţii materialelor puse în operă, în acord cu prevederile proiectului avizat;
7. Verificarea temeinică a înscrisurilor şi a schiţelor din caietele de ataşamente ale şantierului, cu poziţionarea exactă a fiecărei intervenţii la cladirea monument;
8. Semnalarea promptă a oricărora descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural şi solicitarea angajatorului de a lua măsurile de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor şi decizia privind continuarea lucrărilor;
9. Participarea şi urmărirea întocmirii cartii construcţiei şi predarea acesteia deţinătorului monumentului la recepţia lucrărilor.

Dirigintele de şantier răspunde, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor şi răspunderilor ce îi revin, precum şi în cazul neasigurării din culpa lui a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în: proiectul de execuţie, caietul de sarcini şi a reglementărilor tehnice în vigoare;

3.3 Completarea JURNALULUI DE SANTIER al Lucrarii

Dirigenții de Șantier au obligația de a *deschide* Jurnalul de Șantier al Lucrării și de a *înregistra* zilnic toate informațiile relevante care ar putea, la un moment dat, să se dovedească foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natură sau pentru rezolvarea reclamațiilor ce ar putea apărea cu privire la execuția lucrărilor.

În Jurnalul de Șantier Dirigenții de Șantier vor înregistra cu acuratețe următoarele date și informații:

- lucrările executate și locația exactă;
- echipamentele, materialele și forța de muncă utilizate;
- condițiile meteorologice;
- evenimente apărute;
- defecțiuni apărute la echipamente și utilaje
- orice alți factori generali sau particulari care ar putea afecta desfășurarea execuției lucrărilor.

4.Durata contractului de servicii

Durata de prestare a serviciilor de dirigenție este de 72 luni de la data dispusa în ordinul de începere a prestării serviciilor până la semnarea a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de „Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII” și cuprinde:

- durata de supraveghere a execuției lucrărilor de 12 luni (durata de execuție a lucrărilor) de la data dispusa în ordinul de începere a prestării serviciilor și până la recepția la terminarea lucrărilor, la care se adaugă
- durata de notificare a defectelor de 60 luni, perioada de garanție a lucrărilor, de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la semnarea Procesului verbal de recepție finală.

5.Prețul contractului

Propunerea finanțieră va fi exprimată ferm în lei și va cuprinde toate cheltuielile pe care ofertantul le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului, atât pe perioada de execuție a lucrărilor (de la data dispusa în ordinul de începere a prestării serviciilor și până la recepția la terminarea lucrărilor) cât și pe perioada de garanție a lucrărilor, de 60 luni.

Prețul contractului este ferm pe toată durata de derulare a acestuia.

6. Modalități de plată

Plata serviciilor prestate se va efectua după cum urmează:

- 80% din valoarea contractului în perioada de supraveghere a execuției lucrărilor de 12 luni,
- 20% din valoarea contractului după data recepției la terminarea lucrărilor.

Plata serviciilor prestate în perioada de supraveghere a execuției lucrărilor se face în baza raportului de activitate privind urmărirea lucrărilor din punct de vedere calitativ, fizic și finanțier pe care dirigintele de șantier îl întocmește și transmite Autorității Contractante și a procesului verbal de recepție a serviciilor prestate.

Raportul de activitate trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

1. Date generale despre lucrare și despre părțile implicate în proiect;
2. Execuția lucrărilor: progresul fizic al lucrărilor, ritm, întârzieri, progresul finanțier al lucrărilor valoric și procentual, programarea lucrărilor cu precizarea lucrărilor ce nu s-au executat conform graficului;
3. Activitatea dirigintelui: descrierea serviciilor de supraveghere a execuției lucrărilor – corelat cu înregistrările din Jurnalul de Șantier al Lucrării , controlul calității materialelor și a lucrărilor, efectuarea testelor, a rapoartelor de non-conformitate, probleme întâlnite/rezolvate, mobilizarea executantului, comentarii asupra progresului, enumerarea proceselor verbale de recepție calitativă a lucrărilor, a proceselor verbale de recepție a lucrărilor ce devin ascunse, corespondență efectuată de diriginte, poze, etc.

Procentul de 80% din valoarea contractului în perioada de supraveghere a execuției lucrărilor de 12 luni se va plati după formula:

Vds x 80% x C% = valoare de plata,

unde

Vds = valoare totală dirigenție sănătate

C% = procent lucrări de execuție acceptat la plata de către beneficiar (procentajul va fi calculat din valoarea devizului general actualizat)

Procentul de 20% din valoarea contractului se va plati după data recepției la terminarea lucrărilor.

7. Legislația aplicabilă

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice,

- Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigenților de șantier nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare

Avizat,
Şef serviciu
Cornelia Făgădar



Intocmit,
Adela Bozdog

