

Obiectivul: 0402 45310000
 Obiectul: 0002 45310000 Statie de transfer Blaj

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 402038 LES 0,4 KV -Statie de transfer Blaj

Categoria de lucrari: 1720

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	PU TRA	VAL TRA	=
			T O T A L		=
001 TSA16C2	[5] M.C.	6.000			
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU					
UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M,					
ADINC.<1,5M,T.TARE					
002 TSD04A1	[3] M.C.	5.000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.					
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE					
10CM GROS.T.NECOZIV					
003 W2H04A1	[2] M.C.	1.000			
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU					
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF					
NETIPIZAT					
004 TRA01A1OP	TONA	1.500			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU					
MOLCOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
005 W2H07C1	[3] M	10.000			
PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1					
KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

- Articole TRA
- Transport auto

Alte cheltuieli directe:

- CONTR.ASIG.DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare

Formularul F3

Obiectivul: 0402 45310000

Obiectul: 0002 45310000 Depozit Blaj

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 402068 DEVIZ ELECTRICE -Depozit Blaj

Categoria de lucrari: 1720

=====

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T C T A L	=

=====

001 W2K09A# M 45.000
Conductor torsadat pentru bransament
TYIR

002 2200045 ML. 45.000
CABLU TXIR 5X16

003 EA12C1 [2] M 25.000
TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,
NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA
PATRULATER(SPD) 37-100

004 W2K01A01 [2] BUC. 1.000
SUPPORT DE ACOPERIS CU STRAPUNG.ACOPERIS
INCLUSIV CONSOLA DE 3,0 M PTR.2
IZOLATORI T.PE ZID CARA

005 EF08B1 BUC. 10.000
RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
10 SAU 16MMP

006 W2K13A1 BUC. 2.000
INTINZATOR BRANSAMENT I B 500 PE ZID
CARAMIDA MONTAT

007 W2K08A# [2] BUC. 1.000
Bratara cu carlig sau tija pentru
legarea bransamentului pe stalp,
inclusiv bratara pentru fixarea
fascicolului la stalp

008 W2K16D1 BUC. 3.000
BRATARA DE FIXARE PE STILPI S.C.P.10001-
10002 CU SUPORT FIX. MONTAT

009 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

010 TRA02B30 TONA 0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USCARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30KM

=====
Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CONTR.ASIG.DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare

Formularul F3

Obiectivul: 0402 45310000

Obiectul: 0002 45310000 Depozit Aiud

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 402058 PRIZA DE PAMANT- Depozit Aiud

Categorica de lucrari: 1720

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
= D E N U M I R E =						
				PU UTI	VAL UTI	=
= A R T I C O L =						
= SPOR MAT MAN UTI				GR./UA	GR.TOT.	PU TRA VAL TRA =
= T O T A L =						

001 W1MN10A# BUC. 1.000
Priza de pamant zincata cu un contur
montata in teren normal

002 7309903 BUC. 1.000
Priza pamant 1 contur, banda OL-ZN 40x4
L=24m, 4 electrozi din teava zincata de
2 " de 1,5m

003 W1P07A [1] BUC. 1.000
VERIFICAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT
LA LEA SUB 1KV

004 W1MN06A# BUC. 1.000
Piesa de separatie pentru priza de
pamant

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTR.ASIG.DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

FORMULAR F4

L I S T A
 cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari -Depozit Aiud

Nr. Crt.	Obiect / Lista de Utilaje / Utilaj	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei/U.M.-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul (denumire, adresa) telefon, fax)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6	7
	Obiect: Depozit Aiud						
1	Lista: LISTA UTILAJE						
1.001	126 FIRIDA	BUC.	1.000				
	Total Lista	lei					

Proiectant

Obiectivul: 0419 45310000
 Obiectul: 0001 45310000 Depozit Abrud

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 419018 LES 0,4 KV -Depozit Abrud

Categoria de lucrari: 1720

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

001 TSA16C2 [5] M.C. 40.000
 SAP.MAN.IN TRANSEE FT.CABL.EL.IN PAM.CU
 UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M,
 ADINC.<1,5M,T.TARE

002 TSD04A1 [3] M.C. 35.000
 COMPACTAREA CU MAL.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 10CM GROS.T.NECEZIV

003 W2H04A1 [2] M.C. 6.000
 STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
 PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
 NETIPIZAT

004 TRA01A10P TONA 10.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 W2H07C1 [3] M 95.000
 PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1
 KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC

006 W2G01B# [1] M 100.000
 Cablu de energie electrica armat, cu
 conductoare din aluminiu de 1KV, pozat
 in sant pe pat de nisip, cu tractiune
 manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la
 3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea
 specifica 1,101 -1,5kg/m

007 7501153 ML. 100.000
 CABLU ENERGIE ACYABY 5X10

008 RPEXA03A [1] M 2.500
 TEVI DE PROTECTIE DIN OTEL,NEAGRA,2N SAU
 TUB DIN PVC CU D<2'' MONT.APARENT PE
 DIBLURI,CONSOLE,FE

009 EF08B1 BUC. 10.000
 RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
 EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
 10 SAU 16MMP

=====

010	W2K16D1	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

BRATARA DE FIXARE PE STILPI S.C.P.10001-
10002 CU SUPORT FIX. MONTAT

011 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

012	AUT3502	ORA	10.000
-----	---------	-----	--------

EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

013	TRA02B30	TONA	0.750
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTR.ASIG.DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER