ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții
„Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia
și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;

Luând în dezbatere ***referatul de aprobare a proiectului de hotărâre*** privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții *„Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”;*

Având în vedere prevederile:

- ***art. 173 alin. 1 lit. b*** și ***lit. d și art . 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019*** *privind Codul administrativ*;

- ***art. 44 din Legea nr. 273/2006*** *privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare*;

- ***art. 42 din Legea nr. 500/2002*** *privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare*;

- ***H.G. nr. 907/2016*** *privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice*.

În temeiul ***art. 182 alin. 1*** și ***alin. 3***, ***art. 196 alin. 1 lit. a*** și ***art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019*** *privind Codul administrativ*, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă ***indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”,*** conform *anexei nr. 1* care cuprinde descrierea sumară a investiţiei şi *anexei nr. 2* care cuprinde indicatorii tehnico-economici - părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridice și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

Avizat pentru legalitate

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. ***235***
Alba Iulia, ***29 noiembrie 2019***

Prezentul proiect de hotărâre:

➢ a fost inițiat în conformitate cu prevederile ***art. 182 alin. 2*** și ***art. 182 alin. 4*** coroborat cu ***art. 136 alin. 2-4***, ***art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019*** *privind Codul administrativ*;

➢ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile ***art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019*** *privind Codul administrativ*;

➢ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile ***art. 182 alin. 4*** coroborat cu ***art. 136 alin. 3 lit. a*** și ***art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019*** *privind Codul administrativ*:

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba

➢ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile ***art. 182 alin. 4*** coroborat cu ***art. 125 alin. 1 lit. a*** și ***lit. b***, ***art. 136 alin. 3 lit. b*** și ***art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019*** *privind Codul administrativ*, către următoarele comisii de specialitate:

Comisia de specialitate nr. 1 *Dezvoltare economică, bugete, strategii*

Comisia de specialitate nr. 2 *Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului*

Comisia de specialitate nr. 6 *Sănătate și protecție socială.*

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 235 din 29 noiembrie 2019

DESCRIEREA
INVESTIŢIEI
Extras din Documentatia Tehnică
întocmită de S.C. INSTAL VEST S.R.L.

Lucrările privind **„CONSTRUIRE REZERVE DE APĂ LA SECŢIA DE INFECŢIOASE DIN ALBA IULIA ŞI SECŢIA DE PSIHIATRIE CRONICI DIN BAIA DE ARIEŞ”**, constau în următoarele:

- realizarea unor rezerve de apă integrată în circuitul de alimentare conform *Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006*;

- necesitatea este justificată şi prin Procesul verbal de control nr. 441/18-28.03.2019 încheiat de către Direcţia de Sănăatate Publică Alba, în care se specifică obligativitatea instalării rezervei de apă, respectând exigenţele de calitate impuse de normele interne şi europene, contribuind la asigurarea unui grad ridicat privind alimentarea cu apă, în conformitate cu standardele în vigoare.

Funcţiune principală: secţie de infecţioase, respectiv secţie de psihiatrie cronici

Funcţini secundare: saloane de spitalizare, săli de tratament, camere pentru medici şi asistente, spaţii anexe

Indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţii:
„CONSTRUIRE REZERVE DE APĂ LA SECŢIA DE INFECŢIOASE DIN ALBA IULIA ŞI SECŢIA DE PSIHIATRIE CRONICI DIN BAIA DE ARIEŞ”
ALE SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL REVOLUTIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA

***1.*) Denumirea obiectivului de investiţii**

a.) „CONSTRUIRE REZERVĂ DE APĂ LA SECŢIA DE BOLI INFECŢIOASE”, municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 3, judeţul Alba”

b.) „CONSTRUIRE REZERVĂ DE APĂ LA SECŢIA DE PSIHIATRIE-CRONICI”, oraşul Baia de Arieş, str. Prof. Dr. Lazar Chirilă, nr. 2, judeţul Alba”

***2.*) Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)**

a.) Amplasamentul construcţiei este în intravilanul municipiului Alba Iulia, str. Decebal, nr. 3, judeţul Alba. Terenul este înscris în CF nr. 86075 Alba Iulia . Imobilul este proprietatea publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba, prin contractul de administrare nr. 1324-1479/2004, nefiind inclus în lista monumentelor istorice sau în zona de protecţie a acestora.

b.) Amplasamentul construcţiei este în intravilanul localităţii Baia de Arieş, str. Prof. Dr. Lazar Chirilă, nr. 2, judeţul Alba. Terenul este înscris în CF nr. 71401 Baia de Arieş. Imobilul este proprietatea publica a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba, prin contractul de administrare nr. 6937/2012, nefiind inclus în lista monumentelor istorice sau în zona de protecţie a acestora.

***3.*) Titularul investiţiei:**

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba

MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL. REVOLUTIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA

***4.*) Beneficiarul investiţiei:**

Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia

MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL. REVOLUTIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA
COD FISCAL 4613342, REPREZENTAT LEGAL DE CĂTRE D-NA MÂRZA SIMONA DIANA, ÎN CALITATE DE MANAGER ŞI D-NA GORDIȚĂ CARMEN, ÎN CALITATE DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL.

***5.*) Elaboratorul studiului (proiectant general):**

S.C. Instal Vest S.R.L.

Municipiul Alba Iulia, str. Calea Motilor, nr. 98, judeţul Alba
J01/320/1994, CUI RO 5428939
Reprezentat legal: ing. Roşiu Ioan

***6.*) Date generale ale clădirilor:**

a.) În prezent Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba este alimentatată direct din reţeaua de distribuţie apă a municipiului Alba Iulia, prin intermediul unui branşament din polietilenă PEID, De=63 mm, PN6, din căminul de apometru existent (situat în interiorul proprietăţii), alimentarea cu apă se ramifică, fiind asigurată alimentarea cu apă pentru consum curent, printr-o conductă PEID, De=63 mm, iar pentru asigurarea funcţionării instalaţiei de stingere interioare (hidranţilor interiori) alimentarea este făcută printr-o conductă PEID, De=63 mm îngropată şi printr-o conductă din oţel zincat cu diametrul de 2".

Totuşi, având în vedere asigurarea cu apă a unităţilor spitaliceşti în conformitate cu *art. III.5.2.1.2 şi art. III 5.2.1.3 din NP 015/1997, art. 13, art. 14, art. 15 şi art. 17 din Ordinul ministrului sănăţii nr. 914/2006*, cât şi reglementarile *SR 1343-1/2006, tabel 2*, este necesară rezerva de apă potabilă pentru 1-3 zile, debitul mediu specific pentru unităţile spitaliceşti fiind 400-600 l /pat zi

Varianta optimă presupune realizarea următoarelor obiecte:

Obiect 1 – Construire infrastructură şi suprastructură rezervor apă

Se propune construirea unei infrastructuri pentru rezervă de apă, adică, construirea unei fundaţii din beton armat monolit de tip radier general pentru rezervorul cu V=22 mc. În cadrul acestui obiect s-a prevăzut şi amplasarea rezervorului metalic în incita secţiei, rezervorul fiind de tip suprateran termoizolat deschis, dotat cu racord alimentare cu apă, racord preluare apă din rezervor, racord de golire şi racord de preaplin, rezistenţă electrică, capac, sonde de nivel, etc .

Obiect 2 – Reţele de incintă, staţie de ridicare a presiunii cu instalaţia interioară aferentă

În cadrul reţelelor de incintă, rezervorul va fi alimentat cu apă printr-o conductă din polietilenă, în paralel cu conducta de alimentare cu apă fiind montată şi conducta de aspiraţie apă din rezervor, vor fi montate conductele de golire, respectiv preaplinul rezervorului.

La interior va fi prevăzut un grup de pompare, ce preia apa din rezervor şi o va pompa în distribuţia instalaţiei interioare de alimentare cu apă rece (existentă). Grupul va avea funcţionarea automată şi va fi echipat cu un tablou pentru alimentare şi comandă. Automatizările prevăzute vor proteja grupul la lipsă apă, vor închide automat alimentarea cu apă peste nivelul maxim, respectiv vor face alimentarea cu apă direct în cazul în care va fi lipsă tensiune şi grupul de pompare nu va funcţiona. La intersecţia reţelei de apă cu reţeaua de canalizare existentă, conductele de alimentare cu apă vor fi montate în tuburi de protecţie.

Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse:

Soluția de realizare propusă pentru execuția lucrărilor presupune a se monta:

- rezervor cu volumul de 22 mc
- conducte pentru alimentare şi aspiraţie apă din rezervor din polietilenă PEID ,De=63mm, PN10, PE100, montate îngropat
- conducte de golire şi preaplin rezervor, din PVC, acestea fiind racordate într-un cămin existent al reţelei de canalizare pluvială
- grup de pompare (Q=1.4 mc/h, H=39 mca) + vase de hidrofor (3 buc * 500 l)
- distribuitor DN100, cu racorduri de la grupul de pompare şi de la instalaţia interioară, inclusiv pe by-pass alimentare cu apă direct din conducta de branşament a clădirii
- automatizări cu sonde de nivel, regulator de nivel electronic, electrovalve.

b.) În prezent, Secţia de Psihiatrie-Cronici din Baia de Arieş a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba este alimentatată direct din reţeaua de distribuţie apă a localităţii Baia de Arieş, prin intermediul unui branşament din polietilenă PEID, De=50 mm, PN6, din căminul de apometru existent (situat la limita proprietăţii) alimentarea cu apă a instalaţiei interioare, pentru consum curent printr-o conductă PEID, De=50 mm, până la intrarea în clădire, iar la interior distribuţia ape este facută pe conducta din oţel zinc

Totuşi având în vedere asigurarea cu apă a unităţilor spitaliceşti în conformitate cu *art. III.5.2.1.2 şi art. III 5.2.1.3 din NP 015/1997, art. 13, art. 14, art. 15 şi art. 17 din Ordinul ministrului sănăţii nr. 914/2006*, cât şi reglementarile *SR 1343-1/2006, tabel 2* este necesară rezerva de apă potabilă pentru 1-3 zile, debitul mediu specific pentru unităţile spitaliceşti sunt 400-600 l /pat zi.

Varianta optimă presupune realizarea următoarelor obiecte:

Obiect 1 – Construire infrastructură şi suprastructură rezervor apă

Se propune construirea unei infrastructuri pentru rezerva de apă, adică, construirea unei fundaţii din beton armat monolit de tip radier general pentru rezervorul cu V=10 mc. În cadrul acestui obiect s-a prevazut şi amplasarea rezervorului metalic în incita secţiei, rezervorul fiind de

tip suprateran termoizolat deschis, dotat cu racord alimentare cu apă, racord preluare apă din rezervor, racord de golire şi racord de preaplin, rezistenţă electrică contra îngheţului, capac, sonde de nivel, etc

Obiect 2 – Reţele de incintă, staţie de ridicare a presiunii cu instalaţia interioară aferentă

În cadrul reţelelor de incintă conducta de alimentare cu apă va fi dusă din căminul de apometru, până în centrala termică, din aceasta rezervorul va fi alimentat cu apa printr-o conductă din polietilenă, în paralel cu conducta de alimentare cu apă fiind montată şi conducta de aspiraţie apa din rezervor. La rezervor vor fi montate conductele de golire, respectiv de preaplin a rezervorului.

La interior va fi prevăzut un grup de pompare, ce preia apa din rezervor şi o va pompa în distribuţia instalaţiei interioare de alimentare cu apă rece (existentă). Grupul va avea funcţionarea automată şi va fi echipat cu un tablou pentru alimentare şi comandă. Automatizările prevăzute vor proteja grupul la lipsă apă, vor închide automat alimentarea cu apă peste nivelul maxim, respectiv vor face alimentarea cu apă direct în cazul în care va fi lipsă tensiune şi grupul de pompare nu va funcţiona. La intersecţia reţelei de apă cu reţeaua de canalizare existentă, conductele de alimentare cu apă vor fi montate în tuburi de protecţie.

Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse:

Soluția de realizare propusă pentru execuția lucrărilor presupune a se monta:

- rezervor suprateran cu volumul de 10 mc
- conducte pentru alimentare şi aspiraţie apa din rezervor din polietilena PEID, De=63mm, PN10, PE100, montate îngropat
- conducte de golire şi preaplin rezervor, din PVC, acestea fiind racordate într-un cămin existent al reţelei de canalizare pluvială
- grup de pompare (Q=1.0 mc/h, H=30 mca) + un vas de hidrofor (1 buc * 750 l)
- distribuitor DN100, cu racorduri de la grupul de pompare şi de la instalaţia interioară, inclusiv pe by-pass alimentare cu apă direct din conducta de branşament a clădirii
- automatizări cu sonde de nivel, regulator de nivel electronic, electrovalve.

7.) Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

An	INV – Lei (cu TVA)	C+M – Lei (cu TVA)
Total investiţia a)	**194.272,15**	**80.222,66**
Total investiţia b)	**176.943,06**	**76.062,42**
TOTAL investiţie	**371.215,21**	**156.285,08**

8.) Durata de realizare

Grafic de timp

	Eape premergatoare investiţei de bază			Etape pentru investiţia de bază							
Activitate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Proiectare la faza SF/DALI	**X**	**X**									
Organizarea licitaţiei pentru proiectare şi execuţie			**X**								
Obţinerea avize acorduri autorizaţii		**X**		**X**	**X**						
Proiectare la faza PT+DTAC				**X**	**X**						
Realizarea infrastructurilor impuse de proiect					**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

Durata de realizare a lucrărilor este de 11 săptămâni.

Întocmit:
S.C. INSTAL VEST S.R.L.
ing. Ioan ROŞIU

ing. Valentin PAŞCA

Avizat pentru legalitate

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 235 din 29 noiembrie 2019

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
„CONSTRUIRE REZERVE DE APĂ LA SECŢIA DE INFECŢIOASE DIN ALBA IULIA ŞI SECŢIA DE PSIHIATRIE CRONICI DIN BAIA DE ARIEŞ”
ALE SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL REVOLUTIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA

1. Denumirea obiectivului de investiţii: ***„Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”***

2. Elaborator documentaţie: S.C. INSTAL VEST S.R.L. Alba Iulia

3. Beneficiarul obiectivului: Spitalului Județean de Urgență Alba

4. Amplasamentul obiectivului:

a.) Construire rezervă de apă la Secția de infecțioase - municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 3, județul Alba

b.) Construire rezervă de apă la secția de psihiatrie cronici - localitatea Baia de Arieș, str. Prof. Dr. Lazăr Chirilă, nr. 2, județul Alba

5. Indicatori tehnico - economici:

- valoarea totală a investiţiei este de 371.215,21 lei, cu TVA inclus, din care valoarea C+M este de 156.285,08 lei, cu TVA inclus, din care:

• Construire rezervă de apă la Secția de infecțioase - 194.272,15 lei cu TVA inclus, din care valoarea C+M este de 80.222,66 lei, cu TVA inclus

• Construire rezervă de apă la secția de psihiatrie cronici - 176.943,06 lei cu TVA inclus, din care valoarea C+M este de 76.062,42 lei, cu TVA inclus

- durata de realizare a obiectivului de investiții este de 11 săptămâni.

Avizat pentru legalitate

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 26343/29 noiembrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții *„Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”*

I. Expunere de motive

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „*Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș*”, în vederea continuării prestării serviciilor de proiectare, respectiv elaborarea proiectului tehnic de execuție.

II. Descrierea situaţiei actuale

În prezent Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este alimentatată direct din rețeaua de distribuție apă a municipiului Alba Iulia, prin intermediul unui branșament din polietilenă PEID, De=63 mm, PN6, din căminul de apometru existent (situat la interiorul proprietății) alimentarea cu apă se ramifică fiind asigurată alimentarea cu apă pentru consum curent, printr-o conductă PEID, De=63 mm, iar pentru asigurarea funcționării instalației de stingere interioare (hidranților interiori) alimentarea este facută printr-o conducta PEID, De=63 mm îngropată și printr-o conductă din oțel zincat cu diametrul de 2”.

În prezent Secția de Psihiatrie – Cronici, din Baia de Aries, a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este alimentatată direct din rețeaua de distribuție apă a localității Baia de Arieș, prin intermediul unui branșament din polietilenă PEID, De=50 mm, PN6, din căminul de apometru existent (situat la limita proprietății) alimentarea cu apă a instalatiei interioare , pentru consum curent printr-o conductă PEID, De=50 mm, până la intrarea în clădire iar la interior distribuția apei este facută pe conductă din oțel zincat.

Având în vedere necesitatea asigurării cu apă a unităților spitalicești în conformitate cu NP 015/1997, art. III.5.2.1.2, art .III 5.2.1.3, OMS 914/2006, art 13,14,15, art 17 cât și reglementările SR 1343-1/2006, tabel 2, este necesară o rezervă de apă potabilă pentru 1-3 zile, debitul mediu specific pentru unitățile spitalicești fiind de 400-600 l /pat zi.

Investiția avută în vedere propune realizarea unor rezerve de apă, integrate în circuitul de alimentare, conform OMS 914/2006, pentru cele două secții ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Necesitatea este justificată și prin procesul verbal de control nr. 441/18-28.03.2019 al Direcției de Sănătate Publică Alba, în care se specifică obligativitatea instalării rezervei de apă, respectând exigenţele de calitate impuse de normele interne şi europene.

III. Reglementări anterioare

Nu există

IV. Baza legală

- ***art. 173 alin. 1 lit. b*** și ***lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f*** și ***art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019*** *privind Codul administrativ*;
- ***art. 44 din Legea nr. 273/2006*** *privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare*;
- ***art. 42 din Legea nr. 500/2002*** *privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare*;

- ***H.G. nr. 907/2016*** *privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice*.

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

În elaborarea proiectului s-a ținut seama de legislația europeană cu privire la Evaluarea impactului asupra mediului Directiva 85/33/EC, amendată prin Directiva 97/11/CE.

VI. Avize necesare

Nu este cazul

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului

Realizarea obiectivului de investiții va avea o influență pozitivă asupra asigurării rezervei de apă potabilă a unităților spitalicești, asupra creșterii gradului de confort a populației, respectiv a actului medical, îmbunătățirea calității și protecției mediului.

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului

Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul județului Alba, valoarea totală a investiției, conform devizului general elaborat de proiectant, fiind de 371.215,21 lei, cu TVA inclus.

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare

Proiectul are un impact pozitiv asupra personalului unităților spitalicești prin accesul la serviciile necesare desfășurării unei activități specifice, eliminându-se astfel înmulțirea și diseminarea agenților patogeni și creînd totodată premisela autorizării și funcționării legale ale acestora, cât și posibilitatea diversificării activității actului medical, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914/20016.

Deasemenea, prin realizarea acestui proiect se pun la dispoziția cetățenilor și angajaților toate facilitățile la standardele în vigoare - OG 101/2006 privind serviciile publice - eliminând riscurile de îmbolnăvire a angajaților și a populației pasagere prin aceste instituții. Se aduc îmbunătățiri relevante mai ales din punct de vedere al protejării factorilor de mediu, conform OUG 195/2005 privind Protecția mediului, asigurând un potențial infrastructural superior calitativ la standarde europene, prin sporirea activității specifice, datorate unui mediu curat.

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului

- consultări cu beneficiarul proiectului - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - în vederea întocmirii Proiectului de hotărâre.

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre

Nu este cazul

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi funcţionale preconizate

Nu este cazul

Având în vedere cele expuse, în temeiul *art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu **nr. 235 din 29 noiembrie 2019**.

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.

La redactarea prezentului *Referat de aprobare* au fost avute în vedere prevederile *O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ* şi ale ***Legii nr. 24/2000*** *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 26344/29 noiembrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia dezvoltare şi bugete
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR – şef serviciu

Având în vedere prevederile ***art. 182 alin. 4*** coroborat cu ***art. 136 alin. 3 lit. a*** şi ***art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019*** *privind Codul administrativ*, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea *indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș*”

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba până în data de 5 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a avea loc în data de 12 decembrie 2019.

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 235/29 noiembrie 2019 şi are ataşate următoarele documente:

- ***referatul de aprobare a proiectului de hotărâre*** *privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”;*
- ***descrierea investiției*** *„Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”- anexa nr. 1;*
- ***indicatorii tehnico-economici*** *ai obiectivului de investiții „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”- anexa nr. 2.*

Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU